

# Maison L'ORPIN

## Didier KLINKAMMER

Maison à ossature bois en cours d'achèvement à Auriac du Périgord.  
Construction R+1 sur cave partielle  
SHON 195m<sup>2</sup>  
Coût de construction 175 000€ h.t (hors VRD)  
Infrastructure : murs en parpaing et dalle béton sur hourdis.  
Murs à ossature bois, parement intérieurs plaques de plâtre, bardage en mélèze brut non raboté.  
Patio : colombage en châtaignier, remplissage en briques de terre et enduits à la terre.  
Toiture à larges débords en bacs acier finition cuivre.  
Menuiseries extérieures en bois lamellé de pin sylvestre.  
Chauffage au sol géothermique  
Sols : chape anhydrite teintée dans la masse et cirée, parquets en chêne et teck à l'étage.

[klink@noos.fr](mailto:klink@noos.fr)

