

Le potager Jean GROLL

Maison individuelle : 3 chambres séjour, cuisine
Surface : 107m² + 11m² utiles inférieurs à 180cm
hauteur + garage de 22m² + cave de 30 m² +
balcon de 17m²

Situation : Les Côtes de Sassenage, dans un
jardin potager, sur un terrain en pente avec
accès garage par le haut.

Coût des travaux : 179300 € TTC – Hors peintures
intérieures.

Descriptif : Sous sol enterré en béton banché.
Doublage Placosty 120mm, 1er et 2ème étage
en ossature bois, isolation renforcée.
Chauffage pompe à chaleur air/eau réversible
pour climatisation.
Protection solaire des façades SUD par balcon,
brise soleil au 1er (pas encore installé), débord
de toiture au 2ème étage.

atelier-groll@wanadoo.fr

